

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-003
	SUPERVISIÓN DE <u>LA EJECUCIÓN DE</u> INSTALACIÓN DE SUMINISTROS NUEVOS	Versión : 09 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 1 de 3

Nombre del procedimiento:	Instalación de Suministro Nuevo
Código del procedimiento:	CVI-PR-001

INSTRUCTIVO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES DE SUMINISTROS NUEVOS

Elaborado por:	Revisado por:	Homologado por:	Aprobado por:
Jefe de Instalaciones División de Ventas	Jefe de Ventas Área Comercial	Especialista en Sistemas de Gestión Área de Planeamiento y Desarrollo	Comité del Sistema Integrado de Gestión
06/09/2018	29/11/2018	17/12/2018	20/12/2018

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-003
	SUPERVISIÓN DE <u>LA EJECUCIÓN DE</u> INSTALACIÓN DE SUMINISTROS NUEVOS	Versión : 09 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 2 de 3

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer las actividades para la Supervisión en campo **de la ejecución** de Instalación de suministros nuevos en el ámbito de Electro Sur Este S.A.A.

2. DEFINICIONES

- 2.1. **Metrado Eléctrico:** Es la determinación de la longitud del conductor. El proceso de metrado tiene la finalidad de saber la cantidad de cable usado, la cantidad de cable en metros utilizado en una acometida domiciliaria.
- 2.2. **informe de trabajo / inspección:** es la ficha de trabajo de campo que consta del inventario de materiales utilizados en la ejecución del trabajo.

3. MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

- 3.1. CVI-PR-001 Instalación de nuevo suministro.
- 3.2. CVI-IN-001 Instalación de nuevo suministro, reubicación y cambio de medidor.
- 3.3. **SIG-TA-001 Tabla de muestra.**

4. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

- 4.1. **El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG)** es responsable de aprobar el presente procedimiento.
- 4.2. **El personal del área Instalaciones y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa**, son los responsables de aplicar lo establecido en el siguiente instructivo.

5. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO

- 5.1. El ejecutivo de instalaciones y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa recibe las ordenes de trabajo ejecutadas por el contratista de acuerdo al Instructivo CVI-IN-001 para la instalación de suministros nuevos, reubicación y cambio de medidor; los mismos que son adjuntados a sus respectivos expedientes.
- 5.2. La supervisión de los trabajos ejecutados por el Contratista se realiza en forma aleatoria según **SIG-TA-001 Tabla de muestra, considerando el nivel de inspección (inspección reducida 1), aplicado al total de instalaciones nuevas ejecutadas dentro del mes, lo cual queda registrado en el CVI-RE-002 INFORME DE TRABAJO - INSPECCIÓN**
- 5.3. En campo, **(Técnico Supervisor) el ejecutivo de instalaciones o quien haga sus veces**, proceden a ubicar el predio donde va realizar la supervisión, una vez encontrado, se procede de la siguiente manera:
 - Se quitan los remaches de la **caja porta medidor** colocados por el Contratista el día de la instalación del medidor.
 - Se verifica el ajuste de los tornillos de las bornearas del medidor.
 - Se procede a colocar el precinto de tapa bornera del medidor.
 - En "CVI-RE-002 Informe de trabajo/Inspección", se procede a verificar los siguientes datos.

	INSTRUCTIVO	Código : CVI-IN-003
	SUPERVISIÓN DE <u>LA EJECUCIÓN DE</u> INSTALACIÓN DE SUMINISTROS NUEVOS	Versión : 09 Aprobado : CSIG Fecha : 20/12/2018 Página : 3 de 3

- Datos del Cliente.
 - Datos Generales **de las redes** BT
 - Datos Generales del medidor.
 - Material utilizado en la Ejecución del Trabajo.
- Se registran los siguientes datos
 - Resultados de campo
 - Declaración del Cliente.
 - Se procede a sellar la **caja porta medidor** colocando los respectivos remaches y su precinto de **caja porta medidor** y también se verifica el código de ruta del suministro pintado en la tapa de la **caja porta medidor**.
 - **Verificar la firma del cliente en el “CVI-RE-002 Informe de Trabajo / Inspección” dando de esta manera conformidad del trabajo realizado.**
- 5.4. Una vez concluida la supervisión en campo, el ejecutivo de instalaciones o quien haga sus veces **firma el “CVI-RE-002 Informe de Trabajo / Inspección” en señal de conformidad para la aprobación del lote de las instalaciones de los suministros nuevos verificados, para su aprobación en el SIELSE.**
- 5.5. La inconformidad de trabajos ejecutados por el contratista será reportada en el registro SIG-RE-018 informe de productos y servicios no conformes, para su respectiva penalización y corrección.
- 6. REGISTROS Y ANEXOS**
- Los registros generados son:
- 6.1. CVI-RE-002 Informe de Trabajo / Inspección.